SARL AEG SYSTEMS
15. Rue de Porte Fâche
Z.A Des Beaux Vallons
17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS
Tél portable : 07 61 12 32 08
Site web : wwww.aeg-systems.fr
Email : gaetan@aegsystems.fr

Facture

MONSIEUR LE MAIRE, MAIRIE BOIS PLAGE EN RÉ
37, rue Aristide Briand
17580 LE BOIS PLAGE EN RE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance
FA00001569	30/04/2025	CL00739	02/05/2025

Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	Montant TTC	TVA
Transformé de : Devis N° DE00001386 du 06/11/2024. **INSTALLATION D'UNE PORTE AUTOMATIQUE MARCHÉ COUVERT** **Fourniture et pose d'une Porte piétonne: PORTE COULISSANTE 2 VANTAUX** Mise en œuvre de la porte à réaliser en conformité avec la norme EN 16005. **2 parties fixes** Largeur de passage (A): 1 630 Hauteur de passage (G): 2 230 Hauteur mecanisme : 150 Ral mecanisme : a def Largeur de baie (F) : 3 260 Longueur mecanisme: 3 360 Ral des profils : a def 1 boîtier BBGV vert 1 système anti-panique CO 48 Batterie Capot ouverture standard Detection ext. : RIC 290 APP Detection int. : RIC 290 ENC Vitrage : 44/2 clair Profils vantaux : ALU 22R Profil partie fixe : ALU 22R Habillage exterieur : Poutre Jeu de joues Type de porte : DSTA Montage applique Protection droite:AIS290 ENC Protection gauche:AIS290 ENC BDE-D applique Verrou : Standard VRR Type meca : 20 **Une alimentation 230V devra être disponible prêt de la porte automatique.**	1,00	8 644,00		8 644,00	10 372,80	20,00

Document créé par ebp logiciels de gestion d'entreprise